

GRYFICKIE
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
72-300 Gryfice, ul. Wiejska 8
tel./fax 91 384 30 51, 91 384 30 52
Regon 811934172, NIP 857-17-29-827

Gryfice, dnia 14.05.2018r.

Dz.T.526.182.2018.MO

dot. wyznaczenia nowego terminu składania ofert na wykonanie robót budowlanych polegających na „dociepleniu i kolorystyce elewacji budynku wraz z wymianą pokrycia dachu i wzmocnieniem ścian zewnętrznych oraz malowaniem klatki schodowej i zamontowaniem wiatrolapów nad drzwiami wejściowymi w ilości 2 szt.”

Gryfickie TBS Sp. z o.o. jako Zarządca ww budynku uprzejmie informuje, że w pierwszym terminie składania ofert na powyższy przedmiot robót, nie wpłynęły żadne oferty.

W związku z powyższym wznawia się procedurę wyłonienia wykonawcy na powyższe zadanie i ustala się nowy termin składania ofert, określony w zapytaniu ofertowym, dotyczącym przedmiotowego obiektu, umieszczonego na stronie internetowej Spółki.

Jednocześnie zapraszam w dniu **04.06.2018 roku o godz. 10:00** do siedziby Gryfickiego TBS Sp. z o.o. na otwarcie potencjalnych ofert.

Z poważaniem

Gryfickie TBS Spółka z o.o.
ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice
ZARZĄDCA

Tadeusz Wierzchowski
Licencja/zaw.2281

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), na podstawie wewnętrznego Regulaminu Zamawiającego w sprawie udzielania zamówień,

I. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa „Armii Krajowej 25” w Gryficach zarządzana przez i w imieniu której działa:

Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice

adres do korespondencji: Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice,

adres strony internetowej: www.gryfickietbs.com

tel/fax. 91 384 30 51,

zaprasza po raz kolejny do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu i kolorystyce elewacji budynku wraz z wymianą pokrycia dachu i wzmocnieniem ścian zewnętrznych oraz malowaniem klatki schodowej i zamontowaniem wiatrolapów nad drzwiami wejściowymi w ilości 2 szt.

II. Zakres opracowania:

- wymiana pokrycia dachu,
- docieplenie i kolorystyka elewacji budynku wraz z wzmocnieniem ścian zewnętrznych,
- malowanie(odświeżenie) klatki schodowej wraz z zamontowaniem wiatrolapów nad drzwiami wejściowymi w ilości 2 szt.

III. Uwagi Zamawiającego, dotyczące zapytania ofertowego:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

IV. Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z Oferentami:

- imię i nazwisko pracownika- Mariusz Ostrowski,
- adres: Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice, pokój nr 9, tel. 91 384 73 25 lub 91 384 30 51,
- czas urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami, w tym o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający mogą Wykonawcy przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

VI. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała załączony do niniejszego zapytania ofertowego, czytelnie wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz ofertowy,
- postępowanie prowadzone jest w języku polskim,

VII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

- **Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego, w terminie do 30.05.2018 r. do godz. 10.00.**

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „**Docieplenie i kolorystyka elewacji wraz z remontem pokrycia dachu i malowaniem klatki schodowej budynku Armii Krajowej 25 w Gryficach- NIE OTWIERAĆ PRZED 30.05.2018 r., przed godz. 10.00**”

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.

VIII. Opis deklarowanej ceny oferty:

Na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić łączną cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, wraz z dołączoną wyceną poszczególnych etapów robót tj.: docieplenie i kolorystyka elewacji oraz wzmocnienie ścian zewnętrznych, wymiana pokrycia dachu, malowanie klatki schodowej wraz z zamontowaniem wiatrolapów nad drzwiami wejściowymi w ilości 2 szt.

- wartość cenową należy podać cyfrą w złotych polskich(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie,
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego,
- wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i ewentualnym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

IX. Informacje o formalnościach:

-Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Gryfice, ul. Armii Krajowej 25					
1		ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	14.1*6.6	m ²	93.060	
				RAZEM	93.060
2	KNR 2-02	Oślonny okien folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	1.0*1.6*11+1.0*2.4	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 2-02	Spadki pod obróbki blacharskie (parapety okienne) z zaprawy	m ²		
d.1	0923-04	1.0*11*0.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
4	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm	m ²		
d.1	0530-06	1.0*11*0.36	m ²	4.180	
				RAZEM	4.180
5	KNR-W 4-	Odbicie tynków zewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	01 0701-04	o pow. odbicia ponad 5 m ² - 30% (14.1*6.6-(1.0*1.6*11+1.0*2.4))*0.3	m ²	21.918	
				RAZEM	21.918
6	KNR K-07	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni poddawanych termorenowacji	m ²		
d.1	0101/01	14.1*6.6-(1.0*1.6*11+1.0*2.4)	m ²	73.060	
				RAZEM	73.060
7	KNR AT-32	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm- uzupełnienie tynków na ścianach	m ²		
d.1	0101-03	(14.1*6.6-(1.0*1.6*11+1.0*2.4))*0.3	m ²	21.918	
				RAZEM	21.918
8	KNR AT-31	Montaż listwy początkowej	m		
d.1	0703-01	14.1	m	14.100	
				RAZEM	14.100
9	KNR AT-31	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach	m ²		
d.1	0202-05	14.1*6.2-(1.0*1.6*11+1.0*2.4)	m ²	67.420	
				RAZEM	67.420
10	KNR AT-31	Ocieplenie w systemie BAUMIT płyty styropianowe gr. 5 cm na cokole	m ²		
d.1	0202-05	analogia	m ²		
		14.1*0.4-1.0*0.4	m ²	5.240	
				RAZEM	5.240
11	KNR AT-31	odtworzenie elementów dekoracyjnych ze styropianu fs 30 (pasy elewacyjne)	m ²		
d.1	0202-05	analogia	m ²		
		14.1*0.2	m ²	2.820	
				RAZEM	2.820
12	KNR AT-31	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kolkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z cegły	m ²		
d.1	0704-02	67.420+5.24	m ²	72.660	
				RAZEM	72.660
13	KNR AT-31	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej- dodatkowa warstwa siatki	m ²		
d.1	0702-03	14.1*2.0-(1.0*0.8*5+1.0*2.0)	m ²	22.200	
				RAZEM	22.200
14	KNR AT-31	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach	m ²		
d.1	0202-06	(1.0*2*1.6)*11*0.3+(1.0*2*2.4)*0.4	m ²	16.180	
				RAZEM	16.180
15	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
d.1	0702-01	(1.0+2*1.6)*11+1.0+2*2.4+6.6*2	m	65.200	
				RAZEM	65.200
16	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m ²		
d.1	0601-01	67.420+16.180	m ²	83.600	
				RAZEM	83.600
17	KNR-W 2-	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian cokołu + ościeża okien cokołu	m ²		
d.1	02 0919-01	analogia	m ²		
		14.1*0.4-1.0*0.4	m ²	5.240	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	5.240
2		ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA			
18	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
		14.1*7.86+3.5*7.86	m ²	138.336	
				RAZEM	138.336
19	KNR 2-02 d.2 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
		1.0*1.6*11+1.0*2.1+0.8*0.9*3+1.0*1.8	m ²	23.660	
				RAZEM	23.660
20	KNR 2-02 d.2 0923-04	Spadki pod obrobki blacharskie (parapety okienne) z zaprawy	m ²		
		1.0*11*0.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
21	KNR 4-01 d.2 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm	m ²		
		1.0*11*0.38	m ²	4.180	
				RAZEM	4.180
22	KNR-W 4- d.2 01 0701-04	Odbicie tynków zewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² - 100%	m ²		
		14.1*7.86-(1.0*1.6*11+1.0*2.1+0.8*0.9*3+1.0*1.8)	m ²	87.166	
				RAZEM	87.166
23	KNR K-07 d.2 0101/01	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni poddanych termorenowacji	m ²		
		14.1*7.86-(1.0*1.6*11+1.0*2.1+0.8*0.9*3+1.0*1.8)	m ²	87.166	
				RAZEM	87.166
24	KNR AT-32 d.2 0101-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm- uzupełnienie tynków na ścianach	m ²		
		14.1*7.86-(1.0*1.6*11+1.0*2.1+0.8*0.9*3+1.0*1.8)	m ²	87.166	
				RAZEM	87.166
25	KNR AT-31 d.2 0703-01	Montaż listwy początkowej	m		
		14.1+3.5	m	17.600	
				RAZEM	17.600
26	KNR AT-31 d.2 0202-05	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach	m ²		
		14.1*6.2-(1.0*1.6*11+1.0*2.1)	m ²	67.720	
				RAZEM	67.720
27	KNR AT-31 d.2 0202-05 analogia	Ocieplenie w systemie BAUMIT płyty styropianowe gr. 5 cm na cokole	m ²		
		14.1*1.7- 0.8*0.9*3+1.0*1.8	m ²	23.610	
				RAZEM	23.610
28	KNR AT-31 d.2 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kolkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z cegły	m ²		
		67.720+23.610	m ²	91.330	
				RAZEM	91.330
29	KNR AT-31 d.2 0702-03	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej- dodatkowa warstwa siatki	m ²		
		(14.1+3.5)*2.0	m ²	35.200	
				RAZEM	35.200
30	KNR AT-31 d.2 0202-06	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach	m ²		
		((1.0+2*1.6)*11+(1.0+2*2.1)+(0.8+2*0.9)*3)*0.3+(1.0+2*1.8)*0.5	m ²	20.060	
				RAZEM	20.060
31	KNR AT-31 d.2 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		(1.0+2*1.6)*11+(1.0+2*2.1)+(0.8+2*0.9)*3+(1.0+2*1.8)+7.9*3	m	87.500	
				RAZEM	87.500
32	KNR AT-31 d.2 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m ²		
		67.720+20.060	m ²	87.780	
				RAZEM	87.780
33	KNR-W 2- d.2 02 0919-01 analogia	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian cokołu + ościeża okien cokołu	m ²		
		14.1*1.7- 0.8*0.9*3+1.0*1.8	m ²	23.610	
				RAZEM	23.610
3		ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA			
34	KNR 2-02 d.3 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
		10.2*11.8	m ²	120.360	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	120.360
35	KNR 2-02 d.3 0925-01	Oslony okien folia polistylenowa 1.0*1.4*2	m ² m ²	2.800	2.800
				RAZEM	2.800
36	KNR 2-02 d.3 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie (parapety okienne) z zaprawy 1.0*2*0.3	m ² m ²	0.600	0.600
				RAZEM	0.600
37	KNR 4-01 d.3 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm 1.0*2*0.36	m ² m ²	0.760	0.760
				RAZEM	0.760
38	KNR-W 4- d.3 01 0701-04	Odbicie tynków zewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² - 100% 10.2*7.05+4.7*5.1	m ² m ²	95.880	95.880
				RAZEM	95.880
39	KNR K-07 d.3 0101/01	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni poddawanych termorenowacji 10.2*7.05+4.7*5.1	m ² m ²	95.880	95.880
				RAZEM	95.880
40	KNR AT-32 d.3 0101-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm- uzupełnienie tynków na ścianach 10.2*7.05+4.7*5.1	m ² m ²	95.880	95.880
				RAZEM	95.880
41	KNR AT-31 d.3 0703-01	Montaż listwy początkowej 10.2	m m	10.200	10.200
				RAZEM	10.200
42	KNR AT-31 d.3 0202-05	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach 10.2*6.2+4.7*5.1	m ² m ²	87.210	87.210
				RAZEM	87.210
43	KNR AT-31 d.3 0202-05 analogia	Ocieplenie w systemie BAUMIT płyty styropianowe gr. 5 cm na cokole 10.2*0.85	m ² m ²	8.670	8.670
				RAZEM	8.670
44	KNR AT-31 d.3 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z cegły 87.210+8.67	m ² m ²	95.880	95.880
				RAZEM	95.880
45	KNR AT-31 d.3 0702-03	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki panczernej- dodatkowa warstwa siatki 10.2*2.0	m ² m ²	20.400	20.400
				RAZEM	20.400
46	KNR AT-31 d.3 0202-06	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach (1.0+2*1.4)*2*0.3	m ² m ²	2.280	2.280
				RAZEM	2.280
47	KNR AT-31 d.3 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego (1.0+2*1.4)*2	m m	7.600	7.600
				RAZEM	7.600
48	KNR AT-31 d.3 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna 87.210+2.28	m ² m ²	89.490	89.490
				RAZEM	89.490
49	KNR-W 2- d.3 02 0919-01 analogia	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian cokołu + ościeża okien cokołu 10.2*0.85	m ² m ²	8.670	8.670
				RAZEM	8.670
4		ELEWACJA POŁNOCNO-WSCHODNIA			
50	KNR 2-02 d.4 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 13.7*8.6+4.4*3.9	m ² m ²	134.980	134.980
				RAZEM	134.980
51	KNR-W 4- d.4 01 0701-04	Odbicie tynków zewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² - 100% (poza ociepleniem) 13.7*4.1+4.4*3.9	m ² m ²	73.330	73.330
				RAZEM	73.330

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR K-07 d.4 0101/01	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni poddanych termorenowacji 13.7*8.6+4.4*3.9	m ²	134.980	
				RAZEM	134.980
53	KNR AT-32 d.4 0101-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm- uzupełnienie tynków na ścianach 13.7*4.1+4.4*3.9	m ²	73.330	
				RAZEM	73.330
54	KNR AT-31 d.4 0703-01	Montaż listwy początkowej 13.7	m	13.700	
				RAZEM	13.700
55	KNR AT-31 d.4 0202-05	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach 13.7*4.1+4.4*3.9	m ²	73.330	
				RAZEM	73.330
56	KNR AT-31 d.4 0202-05 analogia	Ocieplenie w systemie BAUMIT płyty styropianowe gr. 5 cm na ocieplonej części elewacji i cokole 13.7*4.5	m ²	61.650	
				RAZEM	61.650
57	KNR AT-31 d.4 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kolkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z cegły 73.330+61.650	m ²	134.980	
				RAZEM	134.980
58	KNR AT-31 d.4 0702-03	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej- dodatkowa warstwa siatki 13.7*2.0	m ²	27.400	
				RAZEM	27.400
59	KNR AT-31 d.4 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłożę słabo chłonna 134.980-13.7*1.5	m ²	114.430	
				RAZEM	114.430
60	KNR-W 2- d.4 02 0919-01 analogia	Licowanie płytkami klinierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian cokołu + ościeża okien cokołu 13.7*1.5	m ²	20.550	
				RAZEM	20.550
5	61	WYMIANA POKRYCIA DACHU Rozbiórka pokrycia z dachówki 14.1*7.1*2	m ²	200.220	
				RAZEM	200.220
62	d.5 kalk. własna	rozebranie pokrycia z papy 4.2*3.8	m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
63	KNR 4-01 d.5 0535-03	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniwych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (2.8*2+0.6*2+2.2+0.7+0.8*2+1.2)*0.5+(3.4*2+3.5*2)*0.35	m ²	11.080	
				RAZEM	11.080
64	KNR 4-01 d.5 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
65	KNR-W 4- d.5 01 0310-02 analogia	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 2.5*0.4*0.9+0.6*0.8*0.9+2.0*0.5*0.9	m ³	2.232	
				RAZEM	2.232
66	KNR 4-01 d.5 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 10.1+3.5+14.1	m	27.700	
				RAZEM	27.700
67	KNR 4-01 d.5 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łat do 24 cm 14.1*7.1*2	m ²	200.220	
				RAZEM	200.220
68	KNR 4-01 d.5 0412-02 analogia	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 4.5*8	m	36.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	36.000
69	KNR-W 4- d.5 01 0701-04	Odbicie tynków zewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² na kominach poddasza (2.5*2+0.4*2)*1.6+(0.4*2+0.6)*4.1	m ²		
			m ²	15.020	
				RAZEM	15.020
70	KNR K-07 d.5 0101/01	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni kominów (2.5*2+0.4*2)*1.6+(0.4*2+0.6)*4.1	m ²		
			m ²	15.020	
				RAZEM	15.020
71	KNR AT-32 d.5 0101-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jedno-warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm- uzupełnienie tynków na ścianach (2.5*2+0.4*2)*1.6+(0.4*2+0.6)*4.1	m ²		
			m ²	15.020	
				RAZEM	15.020
72	KNR-W 4- d.5 01 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie (2.5*2+0.4*2)*1.6+(0.4*2+0.6)*4.1	m ²		
			m ²	15.020	
				RAZEM	15.020
73	KNR 2-02 d.5 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynku (2.8*2+0.6*2+2.2+0.7+0.8*2+1.2)*0.5+(10.3+3.8*2+4.3+14.5)*0.35+(3.4*2+3.5*2)*0.35	m ²		
			m ²	23.925	
				RAZEM	23.925
74	KNR 4-01 d.5 0512-02 analogia	kontrłaty 14.5*7.1*2	m ²		
			m ²	205.900	
				RAZEM	205.900
75	KNR-W 2- d.5 02 0410-04	Olaczenie połaci dachowych łąkami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej (uwzględniając około 20 poza lico ściany) 14.5*7.1*2	m ²		
			m ²	205.900	
				RAZEM	205.900
76	KNR 4-01 d.5 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - elementy łąty i kontrłaty + elementy więźby dachowej 300	m ²		
			m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
77	KNR-W 2- d.5 02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 3	szł		
			szł	3.000	
				RAZEM	3.000
78	KNR AT-09 d.5 0103-01 analogia	Folie wstępnego krycia (paroprzepuszczalna) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 m 14.5*7.1*2	m ²		
			m ²	205.900	
				RAZEM	205.900
79	KNR-W 2- d.5 02 0612-06 analogia	izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho (pomiędzy krokwiemi wełna gr 16 cm) 13.5*7.1*2	m ²		
			m ²	191.700	
				RAZEM	191.700
80	KNR-W 2- d.5 02 0606-02 analogia	folia paroizolacyjna 14.5*7.1*2	m ²		
			m ²	205.900	
				RAZEM	205.900
81	TZKNBK VI d.5 -10 analogia	Krycie dachów dachówką cementową zakładkową 14.5*7.1*2	m ²		
			m ²	205.900	
				RAZEM	205.900
82	d.5 kalk. własna	montaż dachówek szczytowych 7.1*4	m		
			m	28.400	
				RAZEM	28.400
83	KNR-W 2- d.5 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowa 4.2*3.8	m ²		
			m ²	15.960	
				RAZEM	15.960
84	NNRNKB d.5 202 0518-03	(z.1) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 12 cm 10.3+3.8+14.5	m		
			m	28.600	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	28.600
85	KNR AT-09 d.5 0104-06 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - płatek przeciwniegowy 14.1+10.0	m m	24.100	24.100
				RAZEM	24.100
86	KNR AT-09 d.5 0104-04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
87	KNR 4-01 d.5 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 8.0*2+6.6*2	m m	29.200	29.200
				RAZEM	29.200
88	KNR-W 2- d.5 02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 8.0*2+6.6*2	m m	29.200	29.200
				RAZEM	29.200
6		WZMOCNIENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
89	KNR 5-08 d.6 0802-07	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 1dm ³ 72	szt. szt.	72.000	72.000
				RAZEM	72.000
90	kalkulacja d.6 własna	osadzenie łączników klejanych np. firmy Fischer 72	szt. szt.	72.000	72.000
				RAZEM	72.000
91	KNR-W 4- d.6 01 1303-01 analogia	Wykonanie i montaż ściągów z płaskowników 50x5 140	kg kg	140.000	140.000
				RAZEM	140.000
92	TZKBNK d.6 VIII 05-135 analogia	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy - wypełnienie rys i spękań zaprawą cementową oraz uzupełnienie wymytych spoin 7.8+4.5+6.8+1.5*3	m ² m ²	23.600	23.600
				RAZEM	23.600
93	KNR 4-01 d.6 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. 15	szt. szt.	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
94	KNR 4-01 d.6 0313-04 analogia	wzmocnienie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych z kątownika 120x120x6 mm 1.4*2*2	m m	5.600	5.600
				RAZEM	5.600
95	KNR 4-01 d.6 1212-06 analogia	Miniowanie stalowych płaskowników i kątowników 10	m ² m ²	10.000	10.000
				RAZEM	10.000
96	wycena d.6 własna	wzmocnienie pęknięć ścian prętami klejаныmi i klamrami 23.6	m m	23.600	23.600
				RAZEM	23.600
7		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
97	KNNR 6 d.7 0503-07 analogia	Chodniki z płyt kamiennych grubości 5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (13.7*2+4.1)*0.5	m ² m ²	15.750	15.750
				RAZEM	15.750

FORMULARZ OFERTOWY

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAMAWIAJĄCY:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
72-300 Gryfice, ul. Armii Krajowej 25
B.S. GRYFICE
05937600010028508720010001
REGON 811698850

WYKONAWCA:

CENA OFERTOWA BRUTTO ZA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

OKRES REALIZACJI :

..... dni od podpisania zlecenia

OKRES GWARANCJI :

..... miesięcy

PODPIS WYKONAWCY: