

Gryfice, dnia 19.09.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), na podstawie wewnętrznego Regulaminu Zamawiającego w sprawie udzielania zamówień,

I. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa „Armii Krajowej 25” w Gryficach zarządzana przez i w imieniu której działa:

Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice

adres do korespondencji: Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice,

adres strony internetowej: www.gryfickietbs.com

tel/fax. 91 384 30 51,

zaprasza po raz kolejny do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu i kolorystyce elewacji budynku wraz z wymianą pokrycia dachu i wzmocnieniem ścian zewnętrznych oraz malowaniem klatki schodowej i zamontowaniem wiatrolapów nad drzwiami wejściowymi w ilości 2 szt.

II. Zakres opracowania:

-wymiana pokrycia dachu,

-docieplenie i kolorystyka elewacji budynku wraz z wzmocnieniem ścian zewnętrznych,

-malowanie(odświeżenie) klatki schodowej wraz z zamontowaniem wiatrolapów nad drzwiami wejściowymi w ilości 2 szt.

III. Uwagi Zamawiającego, dotyczące zapytania ofertowego:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

Termin wykonania przedmiotowych robót budowlanych: dogodny dla Wykonawcy.

IV. Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z Oferentami:

- imię i nazwisko pracownika- Mariusz Ostrowski,

adres: Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice, pokój nr 9, tel. 91 384 73 25 lub 91 384 30 51,
czas urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami, w tym o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający mogą Wykonawcy przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

VI. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała załączony do niniejszego zapytania ofertowego, czytelnie wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz ofertowy,
- postępowanie prowadzone jest w języku polskim,

VII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

- **Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego, w terminie do 12.10.2018 r. do godz. 10.00.**

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „**Docieplenie i kolorystyka elewacji wraz z remontem pokrycia dachu i malowaniem klatki schodowej budynku Armii Krajowej 25 w Gryficach- NIE OTWIERAĆ PRZED 12.10.2018 r., przed godz. 10.00**”

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2018 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

VIII. Opis deklarowanej ceny oferty:

Na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić łączną cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego, wraz z dołączoną wyceną poszczególnych etapów robót tj.: docieplenie i kolorystyka elewacji oraz wzmocnienie ścian zewnętrznych, wymiana pokrycia dachu, malowanie klatki schodowej wraz z zamontowaniem wiatrołapów nad drzwiami wejściowymi w ilości 2 szt.

- wartość cenową należy podać cyfrą w złotych polskich(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie,
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego,
- wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i ewentualnym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

IX. Informacje o formalnościach:

-Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i w przypadku jego unieważnienia powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,

-Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z określonego etapu robót lub jego ograniczenia,

- w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie wszystkich Oferentów, **w terminie 7 dni** od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert,

- w przypadku przystąpienia do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego, Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę dotyczącą realizacji przedmiotu zapytania ofertowego, **w terminie 14 dni** od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert,

- jeżeli potencjalny Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyli się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu zapytania ofertowego, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

- niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadza się na podstawie wewnętrznego Regulaminu Zamawiającego w sprawie udzielania zamówień,

- od przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. protest, odwołanie oraz skarga.

ZATWIERDZIŁ:
Gryfickie TB&S Spółka z o.o.
ul. Wiejska 8, 72-300 Gryflice
ZARZĄDCA

Tadeusz Wierzchowski
.....
licencja zaw. 2281

(data i podpis)

Załączniki:

- przedmiar robót (bez uwzględnienia remontu klatki schodowej),
- formularz ofertowy.

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Gryfice, ul. Armii Krajowej 25					
1		ELEWACJA POLNOGNO-ZACHODNIA			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	14.1*6.6	m ²	93.960	
				RAZEM	93.060
2	KNR 2-02	Ostony okien folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	1.0*1.6*11+1.0*2.4	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
3	KNR 2-02	Spadki pod obróbkę blacharskie (parapety okienne) z zaprawy	m ²		
d.1	0923-04	1.0*11*0.3	m ²	3.300	
				RAZEM	3.300
4	KNR 4-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer. ponad 25 cm	m ²		
d.1	0530-06	1.0*11*0.38	m ²	4.180	
				RAZEM	4.180
5	KNR-W 4-	Odbicie tynków zewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1	01 0701-04	o pow. odbicia ponad 5 m ² - 30% (14.1*6.6-(1.0*1.6*11+1.0*2.4))*0.3	m ²	21.918	
				RAZEM	21.918
6	KNR K-07	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni poddawanym termorenowacjom	m ²		
d.1	0101/01	14.1*6.6-(1.0*1.6*11+1.0*2.4)	m ²	73.060	
				RAZEM	73.060
7	KNR AT-32	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki żetate grubości 20 mm- uzupełnienie tynków na ścianach	m ²		
d.1	0101-03	(14.1*6.6-(1.0*1.6*11+1.0*2.4))*0.3	m ²	21.918	
				RAZEM	21.918
8	KNR AT-31	Montaż listwy początkowej	m		
d.1	0703-01	14.1	m	14.100	
				RAZEM	14.100
9	KNR AT-31	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach	m ²		
d.1	0202-05	14.1*6.2-(1.0*1.6*11+1.0*2.4)	m ²	67.420	
				RAZEM	67.420
10	KNR AT-31	Ocieplenie w systemie BAUMIT płyty styropianowe gr. 5 cm na cokole	m ²		
d.1	0202-05	analogia	m ²	5.240	
		14.1*0.4-1.0*0.4		RAZEM	5.240
11	KNR AT-31	odtworzenie elementów dekoracyjnych ze styropianu fs 30 (pasy elewacyjne)	m ²		
d.1	0202-05	analogia	m ²	2.820	
		14.1*0.2		RAZEM	2.820
12	KNR AT-31	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kolcami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z cegły	m ²		
d.1	0704-02	67.420+5.24	m ²	72.660	
				RAZEM	72.660
13	KNR AT-31	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej- dodatkowa warstwa siatki	m ²		
d.1	0702-03	14.1*2.0-(1.0*0.8*5+1.0*2.0)	m ²	22.200	
				RAZEM	22.200
14	KNR AT-31	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach	m ²		
d.1	0202-06	(1.0*2*1.6)*11*0.3+(1.0*2*2.4)*0.4	m ²	16.180	
				RAZEM	16.180
15	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
d.1	0702-01	(1.0+2*1.6)*11+1.0*2*2.4+6.6*2	m	65.200	
				RAZEM	65.200
16	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoża słabo chłonna	m ²		
d.1	0601-01	67.420+16.180	m ²	83.600	
				RAZEM	83.600
17	KNR-W 2-	Lirowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian cokołu + ościeża okien cokołu	m ²		
d.1	02 0919-01	analogia	m ²	5.240	
		14.1*0.4-1.0*0.4		RAZEM	5.240

PRZEDMIAR

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
2	18 KNR 2-02 d.2 1604-01	ELEWACJA POŁUDNIOWO-WŚCHODNIA Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 14.1*7.86+3.5*7.86	m ²		
				138.936	
				RAZEM	138.936
19	KNR 2-02 d.2 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa 1.0*1.6*11+1.0*2.1+0.8*0.9*3+1.0*1.8	m ²		
				23.660	
				RAZEM	23.660
20	KNR 2-02 d.2 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie (parasoly okienne) z zaprawy 1.0*11*0.3	m ²		
				3.300	
				RAZEM	3.300
21	KNR 4-01 d.2 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm 1.0*11*0.38	m ²		
				4.180	
				RAZEM	4.180
22	KNR-W 4- d.2 01 0701-04	Odbicie tynków zewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² - 100% 14.1*7.86-(1.0*1.6*11+1.0*2.1+0.8*0.9*3+1.0*1.8)	m ²		
				87.166	
				RAZEM	87.166
23	KNR K-07 d.2 0101/01	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni poddanych termorenowacji 14.1*7.86-1.0*1.6*11+1.0*2.1+0.8*0.9*3+1.0*1.8)	m ²		
				87.166	
				RAZEM	87.166
24	KNR AT-32 d.2 0101-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe: mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm- uzupełnienie tynków na ścianach 14.1*7.86-(1.0*1.6*11+1.0*2.1+0.8*0.9*3+1.0*1.8)	m ²		
				87.166	
				RAZEM	87.166
25	KNR AT-31 d.2 0703-01	Montaż listwy początkowej 14.1+3.5	m		
				17.600	
				RAZEM	17.600
26	KNR AT-31 d.2 0202-05	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach 14.1*6.2-(1.0*1.6*11+1.0*2.1)	m ²		
				67.720	
				RAZEM	67.720
27	KNR AT-31 d.2 0202-05 analogia	Ocieplenie w systemie BAUMIT płyty styropianowe gr. 5 cm na cokole 14.1*1.7- 0.8*0.9*3+1.0*1.8	m ²		
				23.610	
				RAZEM	23.610
28	KNR AT-31 d.2 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kolcami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z cegły 67.720+23.610	m ²		
				91.330	
				RAZEM	91.330
29	KNR AT-31 d.2 0702-03	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej- dodatkowa warstwa siatki (14.1+3.5)*2.0	m ²		
				35.200	
				RAZEM	35.200
30	KNR AT-31 d.2 0202-06	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach ((1.0+2*1.6)*11+(1.0+2*2.1)+(0.8+2*0.9)*3)*0.3-(1.0+2*1.6)*0.5	m ²		
				20.060	
				RAZEM	20.060
31	KNR AT-31 d.2 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego (1.0+2*1.6)*11+(1.0+2*2.1)+(0.8+2*0.9)*3+(1.0+2*1.8)+7.9*3	m		
				87.500	
				RAZEM	87.500
32	KNR AT-31 d.2 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoża siabochłonące 67.720+20.060	m ²		
				87.780	
				RAZEM	87.780
33	KNR-W 2- d.2 02 0919-01 analogia	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian cokolu + ościeża okien cokolu 14.1*1.7- 0.8*0.9*3+1.0*1.8	m ²		
				23.610	
				RAZEM	23.610
3	34 KNR 2-02 d.3 1604-01	ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m 10.2*11.8	m ²		
				120.380	

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	120.360
35	KNR 2-02 d.3 0925-01	Oslony okien folia polistyrenowa 1.0*1.4*2	m ² m ²	2.800	2.800
				RAZEM	2.800
36	KNR 2-02 d.3 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie (parapety okienne) z zaprawy 1.0*2*0.3	m ² m ²	0.600	0.600
				RAZEM	0.600
37	KNR 4-01 d.3 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer. ponad 25 cm 1.0*2*0.30	m ² m ²	0.760	0.760
				RAZEM	0.760
38	KNR-W 4- d.3 01 0701-04	Odbicie tynków zewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² - 100% 10.2*7.05+4.7*5.1	m ² m ²	95.880	95.880
				RAZEM	95.880
39	KNR K-07 d.3 0101/01	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni poddanych termorenowacji 10.2*7.05+4.7*5.1	m ² m ²	95.880	95.880
				RAZEM	95.880
40	KNR AT-32 d.3 0101-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarłe grubości 20 mm- uzupełnienie tynków na ścianach 10.2*7.05+4.7*5.1	m ² m ²	95.880	95.880
				RAZEM	95.880
41	KNR AT-31 d.3 0703-01	Montaż listwy początkowej 10.2	m m	10.200	10.200
				RAZEM	10.200
42	KNR AT-31 d.3 0202-05	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach 10.2*8.2+4.7*5.1	m ² m ²	87.210	87.210
				RAZEM	87.210
43	KNR AT-31 d.3 0202-05 analogia	Ocieplenie w systemie BAUMIT płyty styropianowe gr. 5 cm na cokole 10.2*0.85	m ² m ²	8.670	8.670
				RAZEM	8.670
44	KNR AT-31 d.3 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kolkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z cegły 87.210+8.67	m ² m ²	95.880	95.880
				RAZEM	95.880
45	KNR AT-31 d.3 0702-03	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej- dodatkowa warstwa siatki 10.2*2.0	m ² m ²	20.400	20.400
				RAZEM	20.400
46	KNR AT-31 d.3 0202-06	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach (1.0+2*1.4)*2*0.3	m ² m ²	2.280	2.280
				RAZEM	2.280
47	KNR AT-31 d.3 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego (1.0+2*1.4)*2	m m	7.600	7.600
				RAZEM	7.600
48	KNR AT-31 d.3 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna 87.210+2.28	m ² m ²	89.490	89.490
				RAZEM	89.490
49	KNR-W 2- d.3 02 0919-01 analogia	Licowanie płytkami klinkterowymi o wymiarach 25x12 cm ścian cokołu + ościeża okien cokołu 10.2*0.85	m ² m ²	8.670	8.670
				RAZEM	8.670
4	ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA				
50	KNR 2-02 d.4 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m 13.7*8.6+4.4*3.9	m ² m ²	134.980	134.980
				RAZEM	134.980
51	KNR-W 4- d.4 01 0701-04	Odbicie tynków zewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² - 100% (poza ociepleniami) 13.7*4.1+4.4*3.9	m ² m ²	73.330	73.330
				RAZEM	73.330

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	KNR K-07 d.4 0101/01	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni poddawanym termoterenowacji 13.7*8.6+4.4*3.9	m ²	134.980	134.980
				RAZEM	134.980
53	KNR AT-32 d.4 0101-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm- uzupełnienie tynków na ścianach 13.7*8.1+4.4*3.9	m ²	73.330	73.330
				RAZEM	73.330
54	KNR AT-31 d.4 0703-01	Montaż listwy początkowej 13.7	m	13.700	13.700
				RAZEM	13.700
55	KNR AT-31 d.4 0202-05	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach 13.7*4.1+4.4*3.9	m ²	73.330	73.330
				RAZEM	73.330
56	KNR AT-31 d.4 0202-05 analogia	Ocieplenie w systemie BAUMIT płyty styropianowe gr. 5 cm na ocieplonej części elewacji i cokole 13.7*4.5	m ²	61.650	61.650
				RAZEM	61.650
57	KNR AT-31 d.4 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z cegły 73.330+61.650	m ²	134.980	134.980
				RAZEM	134.980
58	KNR AT-31 d.4 0702-03	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej- dodatkowa warstwa siatki 13.7*2.0	m ²	27.400	27.400
				RAZEM	27.400
59	KNR AT-31 d.4 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłone 134.980-13.7*1.5	m ²	114.430	114.430
				RAZEM	114.430
60	KNR-WV 2- d.4 02 0919-01 analogia	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian cokołu + ościeża okien cokołu 13.7*1.5	m ²	20.650	20.650
				RAZEM	20.650
61	KNR 4-01 d.5 0508-03	WYMIANA POKRYCIA DACHU Rozbiórka pokrycia z dachówki 14.1*7.1*2	m ²	200.220	200.220
				RAZEM	200.220
62	KNR 4-01 d.5 kalk. własna	rozebranie pokrycia z papy 4.2*3.8	m ²	15.960	15.960
				RAZEM	15.960
63	KNR 4-01 d.5 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koinierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (2.8*2+0.6*2+2.2+0.7+0.8*2+1.2)*0.6+(3.4*2+3.5*2)*0.35	m ²	11.080	11.080
				RAZEM	11.080
64	KNR 4-01 d.5 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 3	szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
65	KNR-WV 4- d.5 01 0310-02 analogia	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ 2.5*0.4*0.9+0.6*0.8*0.9+2.0*0.5*0.9	m ³	2.232	2.232
				RAZEM	2.232
66	KNR 4-01 d.5 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 10.1+3.5+14.1	m	27.700	27.700
				RAZEM	27.700
67	KNR 4-01 d.5 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach lat do 24 cm 14.1*7.1*2	m ²	200.220	200.220
				RAZEM	200.220
68	KNR 4-01 d.5 0412-02 analogia	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwień zwykłe i kleszcze 4.5*8	m	36.000	36.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	36,000
69	KNR-W 4- d.5 01 0701-04	Odbicie tynków zewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m ² na kominach poddasza (2.5*2+0.4*2)*1.6+(0.4*2+0.6)*4.1	m ²	15,020	15,020
				RAZEM	15,020
70	KNR K-07 d.5 0101/01	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni kominów (2.5*2+0.4*2)*1.6+(0.4*2+0.6)*4.1	m ²	15,020	15,020
				RAZEM	15,020
71	KNR AT-32 d.5 0101-03	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jedno- warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm- uzupełnienie tynków na ścianach (2.5*2+0.4*2)*1.6+(0.4*2+0.6)*4.1	m ²	15,020	15,020
				RAZEM	15,020
72	KNR-W 4- d.5 01 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi: elewacji - tynki gładkie (2.5*2+0.4*2)*1.6+(0.4*2+0.6)*4.1	m ²	15,020	15,020
				RAZEM	15,020
73	KNR 2-02 d.5 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynku (2.8*2+0.6*2+2.2+0.7+0.8*2+1.2)*0.5+(10.3+5.8*2+4.3+14.5)*0.35+(3.4*2+ 3.5*2)*0.35	m ²	23,925	23,925
				RAZEM	23,925
74	KNR 4-01 d.5 0512-02 analogia	kontrłaty 14.5*7.1*2	m ²	205,900	205,900
				RAZEM	205,900
75	KNR-W 2- d.5 02 0410-04	Ościnienie połaci dachowych latami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej (uwzględniając około 20 poza lico ściany) 14.5*7.1*2	m ²	205,900	205,900
				RAZEM	205,900
76	KNR 4-01 d.5 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowa- nia preparatami solowymi - elementyłaty i kontrłaty + elementy więźby dachowej 300	m ²	300,000	300,000
				RAZEM	300,000
77	KNR-W 2- d.5 02 1016-07	Wylazy dachowe fabrycznie wykonane 3	szt	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
78	KNR AT-09 d.5 0103-01 analogia	Folie wstępnego krycia (paroprzepuszczalna) układane na krokwiach - roz- staw kontrłat 0,60 m 14.5*7.1*2	m ²	205,900	205,900
				RAZEM	205,900
79	KNR-W 2- d.5 02 0612-06 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt ukła- danych na sucho (pomiędzy krokwiemi wełna gr 16 cm) 13.5*7.1*2	m ²	191,700	191,700
				RAZEM	191,700
80	KNR-W 2- d.5 02 0606-02 analogia	folia paroizolacyjna 14.5*7.1*2	m ²	205,900	205,900
				RAZEM	205,900
81	TZKNBK VI d.5 -10 analogia	Krycia dachów dachówką cementową zakładkową 14.5*7.1*2	m ²	205,900	205,900
				RAZEM	205,900
82	montaż dachówek szczytowych d.5 kalk. własna	7.1*4	m	28,400	28,400
				RAZEM	28,400
83	KNR-W 2- d.5 02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 4.2*3.8	m ²	15,960	15,960
				RAZEM	15,960
84	NNRNKS d.5.202 0518-03	(z.1) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku póło- krągłych o śr. 12 cm 10.3+3.8+14.5	m	28,800	28,800

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	28.600
85	KNR AT-09 d.5 0104-06 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - płatek przeciwnielegowy	m		
	14,1+10,0		m	24.100	
				RAZEM	24.100
86	KNR AT-09 d.5 0104-04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
87	KNR 4-01 d.5 0535-06	Rozetnienie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
	8,0*2+6,6*2		m	29.200	
				RAZEM	29.200
88	KNR-W 2- d.5 02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
	8,0*2+6,6*2		m	29.200	
				RAZEM	29.200
6		WZMOCNIENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH			
89	KNR 5-08 d.6 0802-07	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt, do 1dm ³	szt.		
	72		szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
90	kalkulacja d.6 własna	osadzenie łączników wklejanych np. firmy Fischer	szt.		
	72		szt.	72.000	
				RAZEM	72.000
91	KNR-W 4- d.6 01 1303-01 analogia	Wykonanie i montaż ściągów z płaskowników 50x5	kg		
	140		kg	140.000	
				RAZEM	140.000
92	TZKNBK d.6 VIII 05-135 analogia	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowa- niem zaprawy - wypełnienie rys i spękań zaprawą cementową oraz uzupeł- nienie wymytych spoin	m ²		
	7,8+4,5+6,6+1,5*3		m ²	23.600	
				RAZEM	23.600
93	KNR 4-01 d.6 0308-02	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
	15		szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
94	KNR 4-01 d.6 0313-04 analogia	wzmocnienie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz. i ob- sadz. belek stalowych z kątownika 120x120x6 mm	m		
	1,4*2*2		m	5.600	
				RAZEM	5.600
95	KNR 4-01 d.6 1212-06 analogia	Minowanie stalowych płaskowników i kątowników	m ²		
	10		m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
96	wycena d.6 własna	wzmocnienie pęknięć ścian prętami wklejаныmi i klamrami	m		
	23,6		m	23.000	
				RAZEM	23.000
7		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
97	KNR 6 d.7 0503-07 analogia	Chodniki z płyt kamiennych grubości 5 cm na posypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
	(13,7*2+4,1)*0,5		m ²	15.750	
				RAZEM	15.750

FORMULARZ OFERTOWY

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAMAWIAJĄCY:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
72-300 Gryfice, ul. Armii Krajowej 25
B.S. GRYFICE
05937600010028508720010001
REGON 811098850

WYKONAWCA:

CENA OFERTOWA BRUTTO ZA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

OKRES REALIZACJI :

..... dni od podpisania zlecenia

OKRES GWARANCJI :

..... miesięcy

PODPIS WYKONAWCY: