

## ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.)

### **I. Zamawiający:**

**Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 23 w Gryficach w imieniu której to działa Zarządca**

**Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice**

Adres do korespondencji: Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice  
tel/fax. 91 384 30 51, e-mail: [gryficie-tbs@wp.pl](mailto:gryficie-tbs@wp.pl), strona [www.gryfickietbs.com](http://www.gryfickietbs.com)

**Zaprasza do złożenia oferty cenowej (kosztorysu ofertowego) na : Remont dachu ,kominów,poddasza strychu (części stropowej) w części niezaadoptowanej budynku oraz wzmocnienia ścian zewnętrznych .**

### **II. Szczegółowy opis przedmiotu Zapytania ofertowego:**

**Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie robót budowlanych polegających na:**

Wykonaniu remontu dachu , kominów, mansardy, stropu w części strychowej niezaadoptowanej oraz wzmocnienia ścian zewnętrznych budynku. budynku

**III. Pożądany termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego - umowy na roboty budowlane w terminie do 31.12.2020r.**

### **IV. Uwagi Zamawiającego, dotyczące Zapytania ofertowego:**

- a) Zaleca się dokonanie przeglądu zakresu robót oraz obmiarów objętych niniejszym zapytaniem ofertowym,
- b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, przepisami, normami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej,
- c) Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo budowlane art.10,to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa , być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach,
- d) Zakres zamawianych robót zostanie wykonany z materiałów i wyrobów dostarczonych przez Wykonawcę.
- e) Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac i czynności związanych z wymogami BHP,
- f) Wykonawca będzie zobowiązany do właściwej organizacji prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego, bez jakichkolwiek zakłóceń. W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należeć właściwa, zgodna z przepisami obowiązującego prawa organizacja i zagospodarowanie placu robót oraz właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy wszelkich szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót.

**V. Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z oferentami:**

- imię i nazwisko pracownika: Robert Zamolski- lub Grzegorz Szredziński tel. : 91 384 73 27,
- adres: siedziba Zamawiającego- siedziba Spółki (pokój nr 12),
- czas urzędowania: poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00

**VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z oferentami, w tym o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów:**

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
2. Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować nie później niż 5 dni przed upływem terminu składania ofert.

**VII. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:**

1. Zamawiający wymaga aby oferta zawierała załączony wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz cenowo ofertowy .
2. Zamawiający wymaga także aby Wykonawca załączył opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

**VIII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:**

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie- siedzibie Zamawiającego (siedziba Spółki), w terminie do 24.08.2020r., godz. 9.30
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

**Wykonanie remontu budynku Armii Krajowej 23 -*NIE OTWIERAĆ PRZED 24.08.2020r., przed godz.10.00***"

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.08.2020r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego- (siedzibie Spółki).

**IX. Opis deklarowanej ceny oferty:**

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu Zapytania ofertowego, okres gwarancji.
2. Wartość cenową należy podać cyfrą w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

#### **X. Informacje o formalnościach:**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bądź rezygnacji z części zakresu robót bez podania przyczyny i w przypadku jego unieważnienia powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobody wyboru Wykonawcy jak również możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami i z tego tytułu nie będą przysługiwać Wykonawcom roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający powiadomi o tym fakcie wszystkich oferentów, w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia oferty,
4. Jeżeli potencjalny Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyli się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu Zapytania Ofertowego, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień publicznych tj. Protest, odwołanie, skarga.

#### **Załączniki:**

1. Formularz cenowo-ofertowy.
2. przedmiar robót

Gryfickie TBS Spółka z o.o.  
ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice  
**ZATWIERDZAM** ZADCA  
4.08.2019  
Tadeusz Wójcikowski  
Licencja Zaw. 2281  
(data, podpis i pieczęć)

.....  
(pieczęć wykonawcy)

NIP: .....

REGON.....

TEL. ....

FAX .....

E-MAIL .....

## FORMULARZ OFERTOWY

**Zamawiający**  
**Wspólnota Mieszkaniowa**  
**Armii Krajowej 23**  
**72-300 Gryfice**

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia .....na:

***Gruntowny remont pokrycia dachowego, kominów, poddasza części stropowej strychu oraz wzmocnienia ścian zewnętrznych (klamrowanie) budynku.***

Ja/My niżej podpisany/i :

.....

**Oferujemy wykonanie przedmiotu Zapytania ofertowego :**

a) za kwotę brutto : .....

słownie brutto: .....

.....

b) Udzielam gwarancji na wykonany przedmiot robót w wysokości ..... miesięcy od protokólnego odbioru robót.

c) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d) Przedmiot zamówienia po podpisaniu umowy wykonamy w terminie do dnia .....

e) Oświadczam, że zapoznałem się z miejscem i zakresem robót, szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego oraz zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....

(miejscowość i data)

.....

/Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do  
podpisania oferty/

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Gryfice, ul. Armii Krajowej 23</b>					
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1604-01	13.3*6.3+13.3*7.35+10.1*11.5	m <sup>2</sup>	297.695	
				<b>RAZEM</b>	<b>297.695</b>
2	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
d.1	0419-02	16	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
3	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m <sup>2</sup>		
d.1	0508-03	13.3*7.0*2+3.6*2.8*2+4.0*1.1	m <sup>2</sup>	210.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.760</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	13.3*2	m	26.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.600</b>
5	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	7.5+6.5	m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
6	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	7.0*0.35*4+3.5*0.35*2+4.0*0.35*2+(2.5*2+1.35*2)*0.5*2	m <sup>2</sup>	22.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.750</b>
7	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m <sup>3</sup>		
d.1	0350-01	1.65*0.5*5.3*2	m <sup>3</sup>	8.745	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.745</b>
8	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej (ściany szczytowe, ściany wewnętrzne poddasza, ściany po obwodzie na wysokość 25 cm pod wieniec żelbetowy	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-01	(5.17*4.8*2+2.5*4.6*2)*0.38+(12.5+4.4*2+4.8*2)*2.7*0.25+(13.3*2+10.1*2)*0.25*0.38+(12.5+9.5*2)*0.25*0.25	m <sup>3</sup>	54.872	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.872</b>
9	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łat do 24 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0430-04	210.760	m <sup>2</sup>	210.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.760</b>
10	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m <sup>2</sup>		
d.1	0430-07	210.760	m <sup>2</sup>	210.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.760</b>
<b>2 STROP PODDASZA</b>					
11	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
d.2	0428-01	12.5*9.24	m <sup>2</sup>	115.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.500</b>
12	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-nych	m <sup>2</sup>		
d.2	0429-04	115.500	m <sup>2</sup>	115.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.500</b>
13	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m <sup>2</sup>		
d.2	0429-01	115.500	m <sup>2</sup>	115.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.500</b>
14	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pałapów	m <sup>2</sup>		
d.2	0429-03	115.500	m <sup>2</sup>	115.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.500</b>
15	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na zimno - pierw-sza warstwa pod belkami	m <sup>2</sup>		
d.2	0604-05	0.25*0.4*46	m <sup>2</sup>	4.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
16	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na zimno - druga i nast. warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2	0604-06	4.6	m <sup>2</sup>	4.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
17	KNR-W 4-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
d.2	0412-01	10.2*8+4.7*6+5.2*6+2.0*4+2.6*2	m	154.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.200</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR K-05	Ułożenie paroizolacji folii	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-01				
	analogia	115.500	m <sup>2</sup>	115.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.500</b>
19	KNR K-05	ułożenie membrany paroprzepuszczalnej	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-01				
		115.500	m <sup>2</sup>	115.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.500</b>
20	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m <sup>2</sup>		
d.2	0631-01				
		(0.26*2+0.16*2)*154.200	m <sup>2</sup>	129.528	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.528</b>
21	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 24 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0612-03				
		115.500	m <sup>2</sup>	115.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.500</b>
22	KNR 0-21	podłoga z płyt OSB	m <sup>2</sup>		
d.2	4007-02				
	analogia	115.500	m <sup>2</sup>	115.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.500</b>
23	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud - wykończenie sufitów w mieszkaniach	m <sup>2</sup>		
d.2	2005-01				
		115.500	m <sup>2</sup>	115.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.500</b>
24	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-05				
		115.500	m <sup>2</sup>	115.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.500</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNR K-05 d.3 0102-01	ułożenie membrany paroprzepuszczalnej 115.500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.500</b>
36	KNR 4-01 d.3 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków (0.26*2+0.16*2)*154.200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 129.528	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.528</b>
37	KNR-W 2-02 d.3 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 24 cm 115.500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.500</b>
38	KNR 0-21 d.3 4007-02 analogia	podłoga z płyt OSB 115.500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.500</b>
39	KNR-W 2-02 d.3 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - wykończenie sufitów w mieszkaniach 115.500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.500</b>
40	KNR 2-02 d.3 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 115.500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.500</b>
<b>4 ŚCIANY, WIENIEC, KOMINY</b>					
41	NNRNKB d.4 202 0154-01 analogia	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o gr. 24 cm 5.05*4.7*2+13.0*0.35*2+4.4*2.55-1.0*1.4+2.3*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.990</b>
42	KNR-W 2-02 d.4 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie 0.2	t t	 0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>
43	KNR-W 2-02 d.4 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane 0.5	t t	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
44	d.4 kalk. własna	montaż kotew w betonie 44	szt szt	 44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
45	NNRNKB d.4 202 0230-04	(z.II) rygle (przewiązki) i przekrycia ścian deskowane dwustronnie żelbetowe w ścianach murowanych o szer. przewiązki do 0.3 m ( wieńce ścian nośnych ) żelbetowy wieniec i słupy (10.0*2+13.0*3+4.8+2.54*2+1.8+2.5*4+4.3*2)*0.38*0.25+4.5*3*0.25*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 9.325	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.325</b>
46	KNR 4-01 d.4 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> - kominy na poddaszu (0.4*2+1.6*2)*5.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.200</b>
47	KNR-W 2-02 d.4 0802-02 analogia	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach 70.990	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.990</b>
48	KNR 2-02 d.4 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 70.990	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 70.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.990</b>
49	KNR-W 2-02 d.4 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł klinkierowych o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg. ( od stropu poddasza ) 1.6*0.4*5.3*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.784	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.784</b>
50	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie drzwiczek wyciorowych ( wyczystek ) 10	szt. szt.	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>5 KONSTRUKCJA WIEŻBY DACHOWEJ + POKRYCIE DACHU</b>					
51	KNR-W 2-02 d.5 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa pod murłatą	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(13.3+4.5*2)*0.38	m <sup>2</sup>	8.474	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.474</b>
52 d.5	KNR-W 2-02 0604-06	Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na zimno - druga i nast. warstwa 8.474	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.474	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.474</b>
53 d.5	KNR-W 2-02 0406-01	Murłaty i podwaliny - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej 0.45	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.450</b>
54 d.5	KNR-W 2-02 0407-05	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej 0.7	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
55 d.5	KNR-W 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie, jętki długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej 0.85	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.850</b>
56 d.5	KNR-W 2-02 0408-01 analogia	Miecze zastrzały i wymiany- przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej 0.7	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
57 d.5	KNR-W 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe dł. ponad 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej 3.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
58 d.5	KNR-W 2-02 0408-07	Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyconej 0.14	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	0.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.140</b>
59 d.5	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach 7.1*13.3*2+3.35*4.4*2+1.2*2.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	221.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>221.640</b>
60 d.5	KNR K-05 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm 221.640	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	221.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>221.640</b>
61 d.5	KNR-W 2-02 0410-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej 221.640	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	221.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>221.640</b>
62 d.5	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków (0.08*2+0.26*2)*228.4+0.14*4*130	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	228.112	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.112</b>
63 d.5	KNR-W 2-02 0513-01	Pokrycie dachów dachówką - masyłka ceramiczna <i>ceramiczna</i> 221.640	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	221.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>221.640</b>
64 d.5	kalk. własna	dachówki narożne 21*4+3.5*2+2.8*2	szt.  szt.	96.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.600</b>
65 d.5	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 2	szt.  szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
66 d.5	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu 13.3+4.5*2+3.0*2+1.2	m  m	29.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.500</b>
67 d.5	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiori 13.3+5.4	m  m	18.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.700</b>
68 d.5	NNRNKB 202 0517-03	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12 cm 13.3+4.3*2+3.0*2	m  m	27.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.900</b>



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
69	NNRNKB d.5 202 0519-03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm 8.2*2+7.8*2+2.2*2	m m	36.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.400</b>
70	NNRNKB d.5 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (13.3+4.2*2+3.0*2+1.2)*0.35+(13.3+4.2*2+3.0*2+1.2)*0.25+(2.0*4+1.0*4)*0.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.740</b>
71	KNR-W 2-02 d.5 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone ( przy kominach ) 2	szt szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
72	KNR-W 2-02 d.5 1016-04	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. 1.0-1.25 m <sup>2</sup> 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
73	KNR-W 2-02 d.5 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - warstwa gr 18 cm 159.800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	159.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.800</b>
74	KNR-W 2-02 d.5 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast. warstwa - 5 cm na gk 159.800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	159.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.800</b>
75	KNR K-05 d.5 0102-01 analogia	Ułożenie paroizolacji folii 159.800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	159.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.800</b>
76	KNR-W 2-02 d.5 2005-01 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - wykończenie skosów dachu 3.6*13.3*2+3.8*13.3+2.7*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	159.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>159.800</b>
77	KNR 2-02 d.5 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 115.500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.500</b>