

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Gryfice, ul. Wysoka Brama 1					
1 WYMIANA POKRYCIA DACHU					
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
d.1	0508-03	16.3*8.5*2+6.2*8.5+4.5*3.2*2+2.8*3.2*2	m ²	376.520	
				RAZEM	376.520
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	(15.75+18.65+10.25+2.3*2+4.2+3.5*4+3.0*4+3.2*2+0.9*2+1.9*2+1.0*2+1.7*2+0.9*2+(1.4*2+0.9*2)*2)*0.4	m ²	43.140	
				RAZEM	43.140
3	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
d.1	0419-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR-W 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³		
d.1	0310-02 analogia	(1.05*0.4+1.5*0.5+2.2*0.5+0.85*0.5*2)*3.5	m ³	10.920	
				RAZEM	10.920
5	KNR AT-32	Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich w technologii Baumit - tynki na kominie	m ²		
d.1	0602	(1.05*2+0.4*2+1.5*2+0.5*2+2.2*2+0.5*2+0.85*2+0.5*2)*3.5	m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
6	KNR AT-31	Malowanie elewacji farbą nanoporową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłoneące	m ²		
d.1	0601-01	- kominy 52.500	m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
7	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	18.6+15.6+10.2+1.8*2+2.4*2+4.2+2.6*2	m	62.200	
				RAZEM	62.200
8	NNRNKB	(z.l) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku półokrągłych o śr. 12 cm	m		
d.1	202 0518-03	18.6+15.6+10.2+1.8*2+2.4*2+4.2+2.6*2	m	62.200	
				RAZEM	62.200
9	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	8.5*4+2.5*4	m	44.000	
				RAZEM	44.000
10	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
d.1	0529-02	8.5*4+2.5*4	m	44.000	
				RAZEM	44.000
11	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt do 24 cm	m ²		
d.1	0430-04	16.3*8.5*2+6.2*8.5+4.5*3.2*2+2.8*3.2*2	m ²	376.520	
				RAZEM	376.520
12	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
d.1	0430-02	(2.5*4.5+(16.2+18.6+10.2+2.0*2+2.3*2+8.5*2))*0.9	m ²	73.665	
				RAZEM	73.665
13	KNR-W 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.1	0410-01	2.5*4.5+(16.2+18.6+10.2+2.0*2+2.3*2+8.5*2)*0.9	m ²	74.790	
				RAZEM	74.790
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - nadbitka okapu z desek	m ²		
d.1	1209-08 analogia	(16.2+18.6+10.2+2.0*2+2.3*2+8.5*2)*0.9	m ²	63.540	
				RAZEM	63.540
15	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
d.1	0504-02	2.5*4.5	m ²	11.250	
				RAZEM	11.250
16	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.1	0412-02	8.5*6	m	51.000	
				RAZEM	51.000
17	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie narożne lub koszowe	m		
d.1	0412-03	10.5*2+4.0*2+3.8*2	m	36.600	
				RAZEM	36.600
18	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m		
d.1	0412-04				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²		
d.1	0439-01				
	analogia	16.8*10.4	m ²	174.720	
				RAZEM	174.720
20	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m ²		
d.1	0440-01				
	analogia	16.8*10.4	m ²	174.720	
				RAZEM	174.720
21	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0612-03				
	analogia	16.8*10.4	m ²	174.720	
				RAZEM	174.720
22	KNR 0-21	podłoga z płyt OSB	m ²		
d.1	4007-02				
	analogia	16.8*10.4	m ²	174.720	
				RAZEM	174.720
23	KNR 4-01	kontrłaty	m ²		
d.1	0512-02				
	analogia	16.3*8.5*2+6.2*8.5+4.5*3.2*2+2.8*3.2*2	m ²	376.520	
				RAZEM	376.520
24	KNR-W 2-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m ²		
d.1	0410-04				
	analogia	16.3*8.5*2+6.2*8.5+4.5*3.2*2+2.8*3.2*2	m ²	376.520	
				RAZEM	376.520
25	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - elementy łąty i kontrłaty + elementy więźby dachowej	m ²		
d.1	0627-04	500	m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
26	KNR-W 2-02	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.		
d.1	1016-07	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR 0-15II	montaż membrany paroprzepuszczalnej	m ²		
d.1	0517-01				
	analogia	16.3*8.5*2+6.2*8.5+4.5*3.2*2+2.8*3.2*2	m ²	376.520	
				RAZEM	376.520
28	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów dachówką - marsylka ceramiczna	m ²		
d.1	0513-01				
	analogia	16.3*8.5*2+6.2*8.5+4.5*3.2*2+2.8*3.2*2	m ²	376.520	
				RAZEM	376.520
29	KNR 0-15II	dachówka skrajna	m		
d.1	0517-04				
	analogia	2.9*4+8.5*2	m	28.600	
				RAZEM	28.600
30	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - łąwy kominiarskie	szt.		
d.1	0104-04	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
31	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu	m		
d.1	0104-03				
	analogia	18.6+15.6+10.2+1.8*2+2.4*2+4.2+2.6*2	m	62.200	
				RAZEM	62.200
32	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
d.1	0104-01				
	analogia	10.5*2+13.0+5.1+3.2	m	42.300	
				RAZEM	42.300
33	KNR AT-09	Dachówki ceramiczna wentylacyjna	szt.		
d.1	0701-04				
	analogia	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR-W 4-01	montaż plotków śniegowych	m		
d.1	0504-08				
	analogia	13.6+6.5*2+6.3	m	32.900	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	32.900
35	KNR-W 4-03 0701-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych na ścianie z cegły lub gazobetonu 6*4	szt.		
d.1			szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
36	KNR-W 4-03 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką 50	szt.		
d.1			szt.	50.000	
				RAZEM	50.000
37	KNR-W 4-03 0708-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód pionowy) z pręta ośr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 9,0*4	m		
d.1			m	36.000	
				RAZEM	36.000
38	KNR-W 4-03 0708-02	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) z pręta ośr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym 51	m		
d.1			m	51.000	
				RAZEM	51.000
39	KNR 4-01 0108-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych dachówek na odległość do 1 km 376.520*0.03	m ³		
d.1			m ³	11.296	
				RAZEM	11.296
40	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km 376.520*0.03	m ³		
d.1			m ³	11.296	
				RAZEM	11.296
2 REMONT ELEWACJI					
41	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m 17.5*8.0+5.0*2.0+11.50*11.0+9.1*8.0+15.0*8+(2.8+3.5+2.8)*11.0	m ²		
d.2			m ²	569.400	
				RAZEM	569.400
42	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa (1.1*1.8*24+1.0*1.4*5+1.4*1.8*2+0.55*1.8*4+0.6*0.9*4+1.4*3.8+1.2*2.5+0.5*0.6*10+0.8*0.35*10)	m ²		
d.2			m ²	79.800	
				RAZEM	79.800
43	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - podokienniki z blachy nie nadającej się do użytku ((1.1*24+1.0*5+1.4*2+0.55*4+0.6*4+0.5*10+0.8*10))*0.4	m ²		
d.2			m ²	20.720	
				RAZEM	20.720
44	KNR 2-02 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie (parapety okienne) z zaprawy (((1.1*24+1.0*5+1.4*2+0.55*4+0.6*4+0.5*10+0.8*10))*0.3	m ²		
d.2			m ²	15.540	
				RAZEM	15.540
45	TZKNBK XXIII 0105-07	Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy cynkowej (((1.1*24+1.0*5+1.4*2+0.55*4+0.6*4+0.5*10+0.8*10))*0.4	m ²		
d.2			m ²	20.720	
				RAZEM	20.720
46	KNR-W 4-01 0701-04	Odbicie tynków zewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2- pozostałe tynki wraz z cokołem (17.52+11.48+15.05+2.8*2+3.4+9.1)*9.0+5.7*4.5+3.4*3.0+2.5*1.09+4.05*3.5+2.0*1.9-(14.8+16.6+8.7+3.4+2.8*2)*2.55-(1.1*1.8*11+1.0*1.4*5+1.4*1.8*2+0.55*1.8*3+0.6*0.9*4+1.4*3.8+1.2*2.5+0.5*0.6*10+0.8*0.35*10)	m ²		
d.2			m ²	437.625	
				RAZEM	437.625
47	KNR K-07 0101/01 analogia	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie (17.52+11.48+15.05+2.8*2+3.4+9.1)*9.0+5.7*4.5+3.4*3.0+2.5*1.09+4.05*3.5+2.0*1.9-(1.1*1.8*24+1.0*1.4*5+1.4*1.8*2+0.55*1.8*4+0.6*0.9*4+1.4*3.8+1.2*2.5+0.5*0.6*10+0.8*0.35*10)	m ²		
d.2			m ²	536.100	
				RAZEM	536.100
48	KNR K-07 0101/01 analogia	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie- mycie ościeży (((1.1+2*1.8)*24+(1.0+2*1.4)*5+(1.4+2*1.8)*2+(0.55+2*1.8)*4+(0.6+2*0.9)*4+(0.5+2*0.6)*10+(0.8+2*0.35)*10)*0.25+((1.4+2*3.8)+(1.2+2*2.5))*0.4	m ²		
d.2			m ²	56.080	
				RAZEM	56.080
49	kalk. własna	gruntowanie podłoża - tynki, ościeża 437.625+56.08	m ²		
d.2			m ²	493.705	
				RAZEM	493.705
50	KNR 19-01 0802-02 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu	m ²		
d.2					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$((17.52+11.48+15.05+2.8*2+3.4+9.1)*9.0+5.7*4.5+3.4*3.0+2.5*1.09+4.05*3.5+2.0*1.9-(14.8+16.6+8.7+3.4+2.8*2)*2.55-(1.1*1.8*11+1.0*1.4*5+1.4*1.8*2+0.55*1.8*3+0.6*0.9*4+1.4*3.8+1.2*2.5+0.5*0.6*10+0.8*0.35*10))*0.7$	m ²	306.338	
				RAZEM	306.338
51 d.2	KNR AT-32 0602	Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich w technologii Baumit - pozostał tynki, cokół budynku $((17.52+11.48+15.05+2.8*2+3.4+9.1)*9.0+5.7*4.5+3.4*3.0+2.5*1.09+4.05*3.5+2.0*1.9-(14.8+16.6+8.7+3.4+2.8*2)*2.55-(1.1*1.8*11+1.0*1.4*5+1.4*1.8*2+0.55*1.8*3+0.6*0.9*4+1.4*3.8+1.2*2.5+0.5*0.6*10+0.8*0.35*10))*0.3$	m ²	131.288	
				RAZEM	131.288
52 d.2	KNR AT-32 0602	Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich w technologii Baumit - ościeża 56.08	m ²	56.080	
				RAZEM	56.080
53 d.2	kalk. własna	Tynki zewn.profilii ciągnionych zwykłych o szer.do 35 cm z przygotowaniem zaprawy - około 35% $((17.52+11.48+15.05+2.8*2+3.4+9.1)*3+(17.52+15.05+9.1))*0.35$	m	79.842	
				RAZEM	79.842
54 d.2	kalk. własna	Tynki zewn.profilii ciągnionych zwykłych o szer.do 35 cm z przygotowaniem zaprawy (konsole) - 35% $(1.6*14+1.0+2.85*2)*0.35$	m	10.185	
				RAZEM	10.185
55 d.2	TZKNBK IX 0303-03	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 12 cm) - wykonanie formy klejowej $(1.95*2+1.1)*4$	m	20.000	
				RAZEM	20.000
56 d.2	TZKNBK IX 0305-03	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 12 cm) - wykonanie odlewów cementowych (opaski wokół okien) $(1.95*2+1.1)*8$	m	40.000	
				RAZEM	40.000
57 d.2	TZKNBK IX 0308-03	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 12 cm) - montaż odlewów cementowych $(1.95*2+1.1)*4$	m	20.000	
				RAZEM	20.000
58 d.2	TZKNC VI 3/ 1-a	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie żywicy epoksydowej (kity jednobarwne, odtworzenie brakujących elementów sztukaterii) 1.0*2.0*20	dm ²	40.000	
				RAZEM	40.000
59 d.2	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą nanoporową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna - ściany + cokół+ ościeża 437.625+56.08	m ²	493.705	
				RAZEM	493.705
60 d.2	KNR-W 4-01 0737-02 analogia	Oczyszczenie ścierne murów z wystrojem architektonicznym - cegła $(14.8+16.6+8.7+3.4+2.8*2)*2.55-(1.1*1.8*13+0.5*1.8)$	m ²	98.565	
				RAZEM	98.565
61 d.2	TZKNBK VIII 05-135 analogia	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy - wypełnienie rys i spękań zaprawą cementową oraz uzupełnienie wymytych spoin 30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
62 d.2	KNR 0-26 0640-04	Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie z cegły $(14.8+16.6+8.7+3.4+2.8*2)*2.55-(1.1*1.8*13+0.5*1.8)$	m ²	98.565	
				RAZEM	98.565
63 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 6	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
64 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 6	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
3 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
65 d.3	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm $(17.52+11.48+15.05+2.8*2+3.4+9.1+1.0*2)*0.8$	m ³	51.320	
				RAZEM	51.320
66 d.3	KNR 4-01 0104-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębok.do 1.5 m w gr.kat. I-II $(17.52+11.48+15.05+2.8*2+3.4+9.1)*0.8*1.2$	m ³	59.664	
				RAZEM	59.664
67 d.3	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		59.664	m ³	59.664	
				RAZEM	59.664
68	KNR-W 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych	m ²		
d.3	0701-05	(17.52+11.48+15.05+2.8*2+3.4+9.1)*1.2	m ²	74.580	
				RAZEM	74.580
69	KNR K-07	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni	m ²		
d.3	0101/01	74.580	m ²	74.580	
				RAZEM	74.580
70	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.3	0603-01	74.580	m ²	74.580	
				RAZEM	74.580
71	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa	m ²		
d.3	0603-02	74.580	m ²	74.580	
				RAZEM	74.580
72	kalk. własna	warstwa folii kubełkowej	m ²		
d.3		74.580	m ²	74.580	
				RAZEM	74.580
73	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
d.3	0407-04	17.52+11.48+15.05+2.8*2+3.4+9.1+1.0*2	m	64.150	
				RAZEM	64.150
74	KNR 2-31	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce żwirowej nowej (opaska wokół budynku)	m ²		
d.3	0301-06	(17.52+11.48+15.05+2.8*2+3.4+9.1+1.0*2)*0.6	m ²	38.490	
				RAZEM	38.490
4 NAPRAWA USZKODZEŃ ELEWACJI					
75	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod klamry stalowe	m		
d.4	0338-01	4*28	m	112.000	
				RAZEM	112.000
76	kalk. własna	Przygotowanie i montaż klamr na ścianach w systemie heli fix	m		
d.4		112	m	112.000	
				RAZEM	112.000
77	KNR 4-01	wzmocnienie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych z kątownika 120x120x6 mm	m		
d.4	0313-04 analogia	1.8*5	m	9.000	
				RAZEM	9.000
78	KNR 4-01	Miniowanie belek nadproży oraz stalowych ściągów	m ²		
d.4	1212-06 analogia	0.5*1.8*5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
79	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości powyżej 5 szt.	szt.		
d.4	0308-03	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5 RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH					
80	KNR-W 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m ² - drzwi wejściowe, okna w części wspólnej	m ²		
d.5	1211-04 analogia	1.45*3.8*2+1.0*1.8+0.8*0.35*10+0.5*0.5*10	m ²	18.120	
				RAZEM	18.120
81	KNR-W 4-01	Demontaż zamków wpuszczanych	szt.		
d.5	0917-17 analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
d.5	0921-03 analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR-W 4-01	Demontaż klamek z szyldami	szt.		
d.5	0917-05 analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84 d.5	KNR-W 4-01 0921-16 analogia	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
85 d.5	KNR-W 4-01 0917-22 analogia	Demontaż zawiasów drzwiowych przelotowych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
86 d.5	KNR-W 4-01 0921-09 analogia	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych przelotowych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
87 d.5	TZKNC N-K/ V t.02-a.01 analogia	Oczyszczenie i sklejenie pęknięć w deskach; obiekt o kształcie płaskim, pęknięcie na dawnym sklejeniu 3	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
88 d.5	TZKNC N-K/ V t.09-b.05	Uzupełnienia ubytków rzeźby, gł. urzeźbienia powyżej 50 mm (średni) - drzwi i okna 8	dm ² dm ²	8.000	
				RAZEM	8.000
89 d.5	KNR-W 4-01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² 1.45*3.8*2+1.0*1.8+0.8*0.35*10+0.5*0.5*10	m ² m ²	18.120	
				RAZEM	18.120
90 d.5	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 0.35*0.25*2+0.35*0.88*2+1.35*1.05	m ² m ²	2.209	
				RAZEM	2.209
91 d.5	TZKNBK XIV 0103-21	Szklenie drewn.zdejmow.zespol.ram okien.lub drzwiow.o pow.szyb pow. 0.50 m ² szkłem ornament.(wzorzystym) gr. 3-4 mm 0.35*0.25*2+0.35*0.88*2+1.35*1.05	m ² m ²	2.209	
				RAZEM	2.209