



Legenda :

- 1 - kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania 24kW - w miejscu istniejącego podgrzewacza c.w.u.
- 2 - kuchonka gazowa istniejąca - bez zmian
- - instalacja istniejąca
- - instalacja nowoprojektowana - nowy osprzęt raportowo/oczyszczający

Pomieszczenia :

- 1 - pokój
- 2 - korytarz
- 3 - kuchnia
- 4 - pokój
- 5 - łazienka

UWAGA :
 Wykonanie przewodów spalinowych wykonaj w miejscu istniejących przewodów po ich demontażu. Ewentualne niejasności lub niedostatków projektu względem stanu istniejącego należy konsultować i rozwiązywać w porozumieniu z projektantem. Zmiana lokalizacji jednostek grzewczych do innego pomieszczenia jest zmianą istotną i należy jej wykonać drogą ankiet do pozwolenia na budowę. Po wybraniu systemu powietrzno-spalnicowego w przypadku braku miejsca w kanale kominowym należy wykorzystać kanały na przewody spalinowe z powietrzem do spalania pochodzącą z pomieszczenia w tym przypadku należy wykonać kratkę wentylacji grawitacyjnej 200cm² wraz otwory podtynkowe w drzwiach o tej samej powierzchni przekroju.

AGENCJA PROJEKTOWA	
Nazwa i adres projektu: PRZEPROJEKTOWANIE I OPRACOWANIE INSTALACJI GAZOWEJ I CENTRALNOGO OGRZEWANIA W BUDYNKU MIESZKALNYM SZEROKOPŁYM UL. ŁAJDOWA 10, 02-628/4/20, GRYFICE	
Nazwa i adres inwestora: INSTALACJA GAZOWA ORAZ C.O. RZUT POMIESZCZEŃ	
DATA:	NR RYS:
GRUDZIEŃ 2017	3
PROJEKTANT:	OPR. NR DZP/14-0, PRZ/14-0
OPR. NR:	
WSKAZANIE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRZEPROJEKTOWANIE I OPRACOWANIE: INSTALACJA GAZOWA ORAZ C.O. RZUT POMIESZCZEŃ	
DATA:	GRUDZIEŃ 2017
OPRACOWANIE:	OPR. 20/14/01, PRZ/14-0
OPR. NR:	
WSKAZANIE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRZEPROJEKTOWANIE I OPRACOWANIE: INSTALACJA GAZOWA ORAZ C.O. RZUT POMIESZCZEŃ	
DATA:	GRUDZIEŃ 2017